

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА

гр. София бул. „Тотлебен” № 34 тел./факс 02 92 24 181

ПОКАНА

За извършване на строителна услуга - аварийни ремонти на работни помещения във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян

На основание чл. 14, ал. 5 т. 1 от закона за обществени поръчки (ЗОП) Военно - географската служба организира възлагането на обществена поръчка с предмет- извършване на аварийни ремонти във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян по параграф 10301 „Текущ ремонт на недвижимо имущество” от ЕПСОССУ на МО за 2014 г. както следва:

1. Изискванията към ремонта на работните помещения във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян, са:

1.1. Обема от дейности са посочени в Техническата спецификация и Общата количествена сметка (по Приложението на поканата).

1.2. Изисквания към вложените материали:

- строителните продукти, които ще се влягат в изпълнение на строително-ремонтните работи да са с качество не по-ниско от I-во по БДС, да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат или декларация за съответствие, изготвени на български език;

1.3. Гаранционен срок

- гаранционният срок за ремонтните строително – монтажни работи (РСМР) – аварийни ремонти на работни помещения във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян, да бъде не по-малко от десет години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.

2. Срок за изпълнение на поръчката до 30 дни след сключване на договора.

3. Изисквания към участниците и съдържание на офертата:

3.1. Участниците да имат застраховка за професионална отговорност на строителя за строежи пета категория, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за управление на територията;

3.2. Удостоверение за актуално състояние или декларация за единен идентификационен код/ЕИК/, подписана от лице с представителна власт;

3.3. Административни данни за участника;

3.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;

3.5. Срокът за валидност на офертата - 60 (шестдесет) календарни дни от деня следващ датата, определена за краен срок за получаване на офертите;

3.6. Срок за изпълнение поръчката;

3.7. Техническо предложение;
3.8. Ценово предложение;
3.9. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника;

4. Участникът, определен за изпълнител при подписване на договора следва да представи:

4.1 Документи за удостоверяване на отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (свидетелство за съдимост; удостоверение от съда, че няма образувано производство за обявяване в несъстоятелност; удостоверение, че не е в производство по ликвидация) и декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

5. Плащането ще се извършва чрез банков превод, в срок от 30 календарни дни от представяне на следните платежни документи във Военно-географската служба:

5.1. фактура (оригинал);

5.2. протокол за приемане/предаване на обекта (оригинал).

6. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик. Върху плика да пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес, наименование на обекта на поръчката.

7. Предлаганите цени да се представят в отделен запечатан непрозрачен плик в плика на офертата. Единичните цени да се формират без и с включен ДДС и всички други разходи по СМР. (съгласно образца на Офертата – попълнена количествено-стойностна сметка.

Допълнителна информация:

1. **Място за представяне на офертите** - всеки работен ден от 9 до 12 и от 13 до 17 часа, на адрес: Военно-географска служба (военно формирование 26 480 - София), гр. София, бул. "Тотлебен" № 34, приемна.

2. **Краен срок** за подаване на офертите 17.00 часа на 30.05.2014 г.

3. **Класирането на подадените оферти** ще се извърши по критерий „най-ниска цена”.

Заб. Да се попълни офертата, съгласно образца на Количествено-стойностната сметка за обема от дейности, необходими да се извършат, съгласно Техническата спецификация.

4. **Прогнозна цена** – до **18 000** (осемнадесет хиляди лева) с ДДС.

5. **Обема на ремонтните строително – монтажни работи (РСМР) може да бъде установен на място на адрес** - в.ф. 24 430 - гр. Троян ул. „Христо Цонковски” 1.

6. **Допълнителна информация** свързана с поръчката може да бъде получена на посочения по-горе в поканата адрес или на телефонен номер 02 92 24 177 - лице за контакт подполковник Димитров и телефонен номер 0670 62109 – Мариян Тотев.

Приложение: Техническа спецификация и обща количествена сметка на аварийни ремонти на работни помещения във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян, от 6 (шест) листа, неклассифицирана информация.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

аварийни ремонти на работни помещения
към искане за строителна услуга с Рег. № 3-998/22.04.2014 г.

Ремонт на помещение № 101 (дежурна стая):

1. Демонтаж на подова настилка (дюшеме) – 14 м²
2. Замазка - 14 м²
3. Полагане на ламиниран паркет (минимум 8мм) с подложка (минимум 5мм) и первази – 14 м²
4. Подмяна на ел. инсталация:
 - Полагане на кабел – 22 м
 - Изкоп на канал за кабел – 15 м
 - Монтаж на 3 бр. разклонителни кутии
 - Монтаж на 5 бр. конзоли
 - Монтаж на 1 бр. ключ
 - Монтаж на 3 бр. контакти (шукo16A/250V)
 - Монтаж на 1 бр. луминисцентно тяло (60/60 x 4/18)
 - Свързване на 3 броя разклонителни кутии (квадратни)
5. Зазидване на врата с тухли – 6 м²
6. Шпакловане на стени и тавани – 60 м²
7. Грундиране на стени и тавани с дълбоко проникващ грунд – 60 м²
8. Цветно боядисване на стени – 46 м² и бяло боядисване на таван - 14 м²

Ремонт на помещение № 118:

1. Демонтаж на подова настилка (дюшеме) – 12,6 м²
2. Замазка – 12,6 м²
3. Полагане на ламиниран паркет (минимум 8мм) с подложка (минимум 5мм) и первази – 12,6 м²
4. Подмяна на ел. инсталация:
 - Изкоп на канал за кабел – 10 м
 - Полагане на гофрирана тръба – 15 м
 - Изтегляне на проводник – 15 м
 - Монтаж на 4 бр. разклонителни кутии
 - Монтаж на 5 бр. конзоли
 - Монтаж на 1 бр. ключ
 - Монтаж на 4 бр. контакти (шукo16A/250V)
 - Монтаж на 1 бр. луминисцентно тяло (60/60 x 4/18)
 - Свързване на 3 броя разклонителни кутии (квадратни)
5. Шпакловане на стени – 40 м²
6. Грундиране на стени и тавани с дълбоко проникващ грунд – 40 м²
7. Цветно боядисване на стени – 40 м²
8. Поставяне на окачен таван – 12,6 м²
9. Поставяне на вътрешни щори - 3 м²

Ремонт на помещение № 119:

1. Демонтаж на подова настилка (дюшеме) – 12,6 м²
2. Замазка – 12,6 м²
3. Полагане на ламиниран паркет (минимум 8мм) с подложка (минимум 5мм) и первази – 12,6 м²
4. Подмяна на ел. инсталация:
 - Изкоп на канал за кабел – 10 м
 - Полагане на гофрирана тръба – 15 м
 - Изтегляне на проводник – 15 м
 - Монтаж на 4 бр. разклонителни кутии
 - Монтаж на 5 бр. конзоли
 - Монтаж на 1 бр. ключ
 - Монтаж на 4 бр. контакти (шuko 16A/250V)
 - Монтаж на 1 бр. луминисцентно тяло (60/60 x 4/18)
 - Свързване на 3 броя разклонителни кутии (квадратни)
5. Шпакловане на стени – 40 м²
6. Грундиране на стени и тавани с дълбоко проникващ грунд – 40 м²
7. Цветно боядисване на стени – 40 м²
8. Поставяне на окачен таван – 12,6 м²
9. Поставяне на вътрешни щори - 3 м²

Ремонт на помещение № 213:

1. Замазка – 14 м²
2. Полагане на ламиниран паркет (минимум 8мм) с подложка (минимум 5мм) и первази – 14 м²
3. Шпакловане на стени и тавани – 60 м²
4. Грундиране на стени и тавани с дълбоко проникващ грунд – 60 м²
5. Цветно боядисване на стени – 46 м² и бяло боядисване на таван - 14 м²
6. Поставяне на вътрешни щори – 5 м²

Ремонт на помещение № 214:

1. Демонтаж на под (дюшеме) - 14 м²
2. Замазка – 14 м²
3. Полагане на ламиниран паркет (минимум 8мм) с подложка (минимум 5мм) и первази – 14 м²

Ремонт на помещение № 216:

1. Демонтаж на под (дюшеме) - 14 м²
2. Замазка – 14 м²
3. Полагане на ламиниран паркет (минимум 8мм) с подложка (минимум 5мм) и первази – 14 м²

Ремонт на помещение № 217:

1. Демонтаж на под (дюшеме) - 14 м²
2. Замазка – 14 м²
3. Полагане на ламиниран паркет (минимум 8мм) с подложка (минимум 5мм)

и первази – 14 м²

Ремонт на помещение № 218:

1. Полагане на ламиниран паркет (минимум 8мм) с подложка (минимум 5мм) и первази – 14 м²
2. Шпакловане на стени и тавани – 28 м²
3. Грундиране на стени и тавани с дълбоко проникващ грунд – 28 м²
4. Цветно боядисване на стени – 14 м² и бяло боядисване на таван - 14 м²
5. Поставяне на вътрешни щори -5 м²

Ремонт на помещение № 225:

1. Демонтаж на подова настилка (дюшеме) – 72 м²
2. Замазка – 72 м²
3. Полагане на ламиниран паркет (минимум 8мм) с подложка (минимум 5мм) и первази – 72 м²
4. Подмяна на ел. инсталация:
 - Изкоп на канал за кабел – 32 м
 - Полагане на гофрирана тръба – 7 м
 - Изтегляне на проводник – 7 м
 - Монтаж на 9 бр. разклонителни кутии
 - Монтаж на 12 бр. конзоли
 - Монтаж на 2 бр. ключ
 - Монтаж на 11 бр. контакти (шuko16A/250V)
 - Монтаж на 9 бр. луминисцентно тяло (60/60 x 4/18)
 - Свързване на 9 броя разклонителни кутии (квадратни)
5. Изграждане на преградна стена с тухли – 17 м²
6. Изграждане на бетонен пояс – 17 кв.м ???
7. Шпакловане на стени – 100 м²
8. Сваляне/почистване на мазилка от тавани – 30 м²
9. Шпакловане на тавани – 86 м²
10. Грундиране на стени и тавани с дълбоко проникващ грунд – 186 м²
11. Цветно боядисване на стени – 100 м² и бяло боядисване на таван – 86 м²
12. Поставяне на вътрешни щори -18 м²
13. Поставяне на метални решетки - 18 м² (с размер на отвора минимум15x15см. от 16мм. плътно желязо)

Ремонт на помещение № 309:

1. Демонтаж на под (дюшеме) - 50 м²
2. Частично изграждане на замазка – 50 м²
3. Полагане на ламиниран паркет (минимум 8мм) с подложка (минимум 5мм) и первази – 50 м²

ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за извършване на аварийни ремонти на работни помещения в административна сграда на Военно формирование 24 430 - Троян

№	Наименование на видовете работи	мярка	Количество
1	Демонтаж на подова настилка (дюшеме)	кв. м	218
2	Замазка на под и частична замазка на под	кв. м	115
3	Полагане на ламиниран паркет (минимум 8мм) с подложка (минимум 5мм) и первази	кв. м	218
4	Изкоб на канал за кабел	м	67
5	Изтегляне на проводник	м	30
6	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø 23	м	37
7	Доставка и свързване на разклонителна кутия	бр.	17
8	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	22
9	Доставка и монтаж на контакти (Шуко 16А/250V)	бр.	19
10	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	4
11	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло(625/95 2x18)	бр.	11
12	Доставка и полагане кабел ППВ-3x1,5	м	47
13	Доставка и полагане кабел ППВ-3x2,5	м	48
14	Доставка и полагане кабел ППВ-3x4	м	37
15	Зазидване на врата с тухли	кв. м	6
16	Изграждане на бетонен пояс	куб. м	1,1
17	Изграждане на преградна стена с тухли	кв. м	17
18	Сваляне/почистване на мазилка от таван	кв. м	30
19	Шпакловане на стени	кв. м	287
20	Шпакловане на тавани	кв. м	128
21	Грундиране на стени с дълбоко проникващ грунд	кв. м	287
22	Грундиране на стени и тавани с дълбоко проникващ грунд	кв. м	128
23	Цветно боядисване на стени	кв. м	287
24	Бяло боядисване на тавани	кв. м	128
25	Поставяне на окачен таван	кв. м	25

26	Доставка и монтаж на вътрешни щори	кв. м	34
27	Доставка и монтаж на метални решетки	кв. м	18

ОБРАЗЕЦ

О Ф Е Р Т А

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за извършване на аварийни ремонти на работни помещения в административна сграда на Военно формирование 24 430 - Троян

№	Наименование на видовете работи	мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
1	Демонтаж на подова настилка (дюшеме)	кв. м	218		
2	Замазка на под и частична замазка на под	кв. м	115		
3	Полагане на ламиниран паркет (минимум 8мм) с подложка (минимум 5мм) и первази	кв. м	218		
4	Изкоб на канал за кабел	м	67		
5	Изтегляне на проводник	м	30		
6	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø 23	м	37		
7	Доставка и свързване на разклонителна кутия	бр.	17		
8	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	22		
9	Доставка и монтаж на контакти (Шуко 16А/250V)	бр.	19		
10	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	4		
11	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло(625/95 2x18)	бр.	11		
12	Доставка и полагане кабел ППВ-3x1,5	м	47		
13	Доставка и полагане кабел ППВ-3x2,5	м	48		
14	Доставка и полагане кабел ППВ-3x4	м	37		
15	Зазидване на врата с тухли	кв. м	6		
16	Изграждане на бетонен пояс	куб. м	1,1		
17	Изграждане на преградна стена с тухли	кв. м	17		

18	Сваляне/почистване на мазилка от таван	кв. м	30		
19	Шпакловане на стени	кв. м	287		
20	Шпакловане на тавани	кв. м	128		
21	Грундиране на стени с дълбоко проникващ грунд	кв. м	287		
22	Грундиране на стени и тавани с дълбоко проникващ грунд	кв. м	128		
23	Цветно боядисване на стени	кв. м	287		
24	Бяло боядисване на тавани	кв. м	128		
25	Поставяне на окачен таван	кв. м	25		
26	Доставка и монтаж на вътрешни щори	кв. м	34		
27	Доставка и монтаж на метални решетки	кв. м	18		
				Всичко без ДДС:	
				20% ДДС	
				Всичко с ДДС:	